



**POLSKI
ŁAD**



Przyrów, dnia 17.10.2025 r.

WYNIK POSTĘPOWANIA

W ramach postępowania zakupowego na wybór wykonawcy zadania pn:

„Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkowej, przydrożnej kapliczce w miejscowości Przyrów”

I. Zamawiający:

Barbara i Tomasz Trzcina
Aleksandrówka 3
42-248 Przyrów

II. Tryb udzielenia zamówienia

Na podstawie wytycznych zawartych w Załączniku do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. - Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zamawiający oświadcza, że nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie zakupowe prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, transparentności i przejrzystości.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

- odkopanie i oczyszczenie istniejących fundamentów
- wzmocnienie istniejących fundamentów poprzez wykonanie przypory betonowej z betonu wodoszczelnego min. C20/25 W8 o grubości ok 20 cm
- rozebranie i odtworzenie ściany szczytowej z kamienia
- przemurowanie istniejących nadproży okiennych i drzwiowych
- naprawa i wzmocnienie pęknięć w ścianach przy pomocy systemowego rozwiązania np. firmy Brutt Saver w oparciu o projekt techniczny wykonany przez wybranego producenta systemu naprawy
- wymiana konstrukcji dachu wraz z konstrukcją stropu o przekrojach zgodnych z istniejącymi (krokwie 7x14cm). Konstrukcja zaimpregnowana przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak pleśń, grzyby, owady oraz promieniowanie UV oraz zabezpieczona do stopnia NRO.

- rozbiórka istniejącego pokrycia oraz wykonanie nowego pokrycia dachu z pełnym deskowaniem pióro wpust i obróbką końców krokwi. Jako pokrycie dachu należy zastosować gont bitumiczny o gr. min. 5mm, imitujący łupek, kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji
- montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej (montaż rynien do krokwi), przekroje dostosować do powierzchni dachu, kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji
- wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej na drewnianą z zachowaniem historycznego podziału
- zerwanie istniejącej posadzki betonowej
- wykonanie nowych warstw posadzki z wykończeniem z płytek gresowych imitujących kamień
- skucie istniejących tynków zewnętrznych oraz wewnętrznych
- wykonanie nowych tynków wewnętrznych i zewnętrznych z zachowaniem gzymsów na elewacji
- demontaż istniejącego sufitu
- wykonanie nowego sufitu z desek pióro wpust zaimpregnowanych i lakierowanych, kolor naturalny
- wykonanie opaski wokół budynku ograniczonej obrzeżem betonowym z wypełnieniem ze żwiru płukanego 8-16mm
- remontu postumentu/ołtarza
- oczyszczenie, odnowienie i odmalowanie drewnianych elementów ołtarza
- zabezpieczenie figów wewnątrz kapliczki (demontaż i ponowny montaż)
- wywóz i utylizacja wszystkich materiałów z rozbiórki
- uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego po wykonanych robotach

IV. Wynik postępowania

W przedmiotowym postępowaniu, nie wpłynęła żadna oferta.

V. Postępowanie zostaje umozone.

Barbara Trzcinie
Tomasz Trzcinie